

Beneficiar: SPITALUL MUNICIPAL "Dr. Eugen Nicoara" - Reghin
 Executant:
 Proiectant: Acia Tehnic Asist SRL
 Obiectivul: deviz reparatii curente -Chirurgie

ACIA TEHNIC ASIST S.R.L.
 --SERVICII INTEGRATE PENTRU SECTORUL PUBLIC--
 --CONSULTANȚĂ, PROIECTARE SI EXECUTIE--
 REȚELE DE APĂ SI CANAL--
 ADMINISTRATOR: ing. dipl. TOMA ADRIAN
 TELEFON: 0745184292

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

null

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	
			Lei	Din care C+M Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului		
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
3	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii		
5	3.5	Proiectare		
5.1	3.5.1	Tema de proiectare		
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate		
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza		
6.1	4.1	Constructii si instalatii		
		<i>1 Obiect (Grup Devize) 1</i>		
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
6.5	4.5	Dotari		
6.6	4.6	Active necorporale		
7	5.1	Organizare de santier		
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
8	6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL (fara TVA)				

TOTAL (cu TVA)		
-----------------------	--	--

null

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: SPITALUL MUNICIPAL "Dr. Eugen Nicoara" - Reghin
Executant: Acia Tehnic Asist SRL
Proiectant: Acia Tehnic Asist SRL
Obiectivul: deviz reparatii curente -Chirurgie

ACIA TEHNIC ASIST S.R.L.
--SERVICII INTEGRATE PENTRU SECTORUL PUBLIC--
--CONSULTANȚĂ, PROIECTARE SI EXECUTIE
RETELE DE APĂ SI CANAL--
ADMINISTRATOR: ing. dipl. TOMA ADRIAN
TELEFON: 0745184292

Formular F4
Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
TOTAL Echipamente in deviz reparatii curente -Chirurgie						

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: SPITALUL MUNICIPAL "Dr. Eugen Nicoara" - Reghin
Executant:
Proiectant: Acia Tehnic Asist SRL
Obiectivul: deviz reparatii curente -Chirurgie

ACIA TEHNIC ASIST S.R.L.
--SERVICII INTEGRATE PENTRU SECTORUL PUBLIC--
--CONSULTANȚĂ, PROIECTARE SI EXECUTIE
RETELE DE APĂ SI CANAL--
ADMINISTRATOR: ing. dipl. TOMA ADRIAN
TELEFON: 0745184292

Formular F6 Grafic fizic de executie

Perioada desfasurare: 01/01/2023 - 31/12/2023

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitate	Valoarea totala (fara TVA) - Lei -	Perioada de desfasurare
0	1	2	3	4	5
Obiect 1 1 Obiect (Grup Devize) 1					
1.1	1 arhitectura	buc	1.000		
1.2	2 instalatii electrice	buc	1.000		
1.3	3 instalatii sanitare	buc	1.000		
1.4	4 instalatii termice	buc	1.000		
1 Obiect (Grup Devize) 1		buc	1.00		
TOTAL deviz reparatii curente -Chirurgie		buc	1.00		

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: SPITALUL MUNICIPAL "Dr. Eugen Nicoara" - Reghin
Executant:
Proiectant: Acia Tehnic Asist SRL
Obiectivul: deviz reparatii curente -Chirurgie
Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1

ACIA TEHNIC ASIST S.R.L.
--SERVICII INTEGRATE PENTRU SECTORUL PUBLIC--
--CONSULTANȚĂ, PROIECTARE SI EXECUTIE
RETELE DE APĂ SI CANAL--
ADMINISTRATOR: ing. dipl. TOMA ADRIAN
TELEFON: 0745184292

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
3	4.1.2	Rezistenta	
		<i>3 instalatii sanitare</i>	
		<i>4 instalatii termice</i>	
6	4.1.3	Arhitectura	
		<i>1 arhitectura</i>	
8	4.1.4	Instalatii	
		<i>2 instalatii electrice</i>	
10	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			

CAPITOL II

II. Montaj

12	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
TOTAL CAPITOL II			

CAPITOL III

III. Procurare

14	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
15	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
16	4.5	Dotari	
17	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			

CAPITOL IV

IV. Probe

19	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			

TOTAL 1 Obiect (Grup Devize) 1 (fara TVA)	
--	--

TOTAL 1 Obiect (Grup Devize) 1 (cu TVA)	
--	--

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: SPITALUL MUNICIPAL "Dr. Eugen Nicoara" - Reghin
Executant:
Proiectant: Acia Tehnic Asist SRL
Obiectivul: deviz reparatii curente -Chirurgie
Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1

ACIA TEHNIC ASIST S.R.L.
--SERVICII INTEGRATE PENTRU SECTORUL PUBLIC--
--CONSULTANȚĂ, PROIECTARE SI EXECUTIE
RETELE DE APĂ SI CANAL--
ADMINISTRATOR: ing. dipl. TOMA ADRIAN
TELEFON: 0745184292

Formular F5 Fisele tehnice pentru echipamente

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	null
0	1	2	3

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: SPITALUL MUNICIPAL "Dr. Eugen Nicoara" - Reghin
 Executant: Acia Tehnic Asist SRL
 Proiectant: Acia Tehnic Asist SRL
 Obiectivul: deviz reparatii curente -Chirurgie
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 arhitectura

ACIA TEHNIC ASIST S.R.L.
 --SERVICII INTEGRATE PENTRU SECTORUL PUBLIC--
 --CONSULTANȚĂ, PROIECTARE SI EXECUTIE
 REȚELE DE APĂ SI CANAL--
 ADMINISTRATOR: ing. dipl. TOMA ADRIAN
 TELEFON: 0745184292

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT33XA - Demontarea usilor si ferestrelor din lemn	mp	20.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	RPCG06C - Demolarea peretilor din zidarie de caramida plina,gvp;blocuri ceramice sau din beton,din blocuri bca	mc	1.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	TRB05C15 - Trasportul materialelor prin purtat direct prin rostogolire distanta 50M	tona	8.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	TRA01A40P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=40 km	tona	8.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	RCSJ03B% - Reparatii tencuieli int.brute, pereti zidarie caramida/beton, mortar ciment-var M-50 T,	mp	5.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	RPCG17C1 - Refacerea zidariei spaletilor la goluri nou create cu mortar M 10-Z in ziduri de 1 caramizi de 240X115X63 MM	m	12.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
7	RPCK06A - Desfacerea pardoselilor din beton,mozaic,ciment, placi de piatra,marmura,gresie,din caramida,etc.	mp	54.670		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	RPCT29XA - Desfacerea placajelor din faianta,gresie si ceramica	mp	136.640		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
			54.670		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
			185.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
			7.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
			30.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
			4.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
			4.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
			54.670		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
			136.640		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16	CI13C-1# - Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple profilate sau sculptate solbancuri si placajul ancadramentului, sambranei cu sectiunea maxima de 8 X 30 CM, la goluri drepte, fixate cu crampoane de otel si cu mortar de ciment- var M 100-T de 5 CM si rosturi umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra pentru elemente curbe (sambrane si ancadramente pe elemente curbe)	m	54.670		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
17	CQ16A* - Tavan fals executat cu placi de gips-carton intr-un singur strat, montat pe schelet metalic, cu elemente de suspendare	mp	54.670		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
transport:					
17.1	500000017 - Placa GK 12,5 ignifugata	mp	55.217		
18	RPCJ28A# - Placarea peretilor cu placi gips-carton 12,5MM pe zid caramida,lemn,bca,in incap.umidit.normala	MP	136.640		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
transport:					
19	RPCJ28A# - Placarea peretilor cu placi gips-carton 12,5MM pe zid caramida,lemn,bca,in incap.umidit.normala	MP	25.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
transport:					
20	IZF12B05 ^ - Izolarea termica a fatadelor de contact cu placi de vata minerala bazaltica de tip Knauf Insulation FKD S Thermal, cu conductivitatea termica de 0,035 W/mK	mp	25.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
transport:					
20.1	600001064 - Placa din vata minerala bazaltica Knauf Insulation FKD-S Thermal, cu conductivitatea termica de 0,035 W/mK, de dimensiuni 1000x600x150 mm, pentru termoizolarea fatadelor de contact	mp	26.460		
20.2	600012754 - Dibli Knauf Insulation KI STR U 2G 195 cu bataie si surub otel galvanic zincat cu capul plastifiat premontat, pentru beton, caramida plina si caramida cu gauri, de lungime 195 mm	buc	25.200		
21	RPCG22A# - Compartimentari-pereti dubli,panouri (gips-carton+vata min,10-12,5 CM),montati pe structura metalica	MP	15.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
transport:					
21.1	8002700011 - Per.rigips,mont.met,dubli,panot 2str53Kg/mpcw100+100256	mp	33.970		
21.2	8002606042 - Saltea vata minerala sco 3000X 600X110 S5838/3	mp	15.800		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
22	CF21A1 - Strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate, lipit cu aracet CPMB, inclusiv stratul de amorsaj	mp	136.640		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
23	RPCJ36A1 - Glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite de 3 MM grosime executat cu pasta de ipsos la pereti si stalpi	mp	136.640		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
24	CF10C1 - Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton glet de ipsos la pereti, stalpi si tavane, aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite, executat cu pasta de ipsos ;	mp	136.640		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
25	RCSR08B% - Zugraveli lavabile, vopsea-acetat de polivinil-vinacet, la int./ext., 2str., pe glet de ipsos exist	mp	136.640		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
25.1	6104963 - Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	40.992		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: SPITALUL MUNICIPAL "Dr. Eugen Nicoara" - Reghin
 Executant: Acia Tehnic Asist SRL
 Proiectant: Acia Tehnic Asist SRL
 Obiectivul: deviz reparatii curente -Chirurgie
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 2 instalatii electrice

ACIA TEHNIC ASIST S.R.L.
 --SERVICII INTEGRATE PENTRU SECTORUL PUBLIC--
 --CONSULTANȚĂ, PROIECTARE SI EXECUTIE
 REȚELE DE APĂ SI CANAL--
 ADMINISTRATOR: ing. dipl. TOMA ADRIAN
 TELEFON: 0745184292

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EF08A# - Tablou electric (tip cutie) avand greutatea pana la 10 Kg	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	7348566 - Tablou de distributie im 6 cut+1ct+1ctl	buc	1.000		
2	EA01A03^ - Tub copex din PVC, cu diametru 16 mm	m	75.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	EA01A04^ - Tub copex din PVC, cu diametru 20 mm	m	95.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	EB04C02> - Cablu N2XH-B2ca, 3X1.5/3X2.5 - rezistent la foc ()intarziere marita la propagarea flacarii(), cu sectiunea pana in 4 mmp	m	170.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	ED01A1 - Intreruptor manual unipolar, constructie normala sau impermeabila (flans), montat ingropat	buc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.1	5519252 - Intreruptor basculant tip C 250 V,2a	buc	10.100		
6	EA13B# - Doza de ramificatie si tragere pentru instalatiile de antena colectiva si ramificatia circuitelor instalatiilor electrice inglobate, tuburi cu diametrul peste la 25,5 mm	buc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.1	7319113 - Doza simpla cu intreruptor sau priza	buc	10.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	ED01A# - Aparat de comutare, semnalizare pana la 25 a montat ingropat exclusiv doza de aparat	buc	6.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
transport:					
7.1	5536169 - Priza monobloc sub tencuiala 250/10a cod 160	buc	6.060		
8	EE12A# - Corp de iluminat - lampa bactericida uv	buc	8.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
transport:					
8.1	5102644 - Corp de iluminat cu 3 module de plafon	buc	8.024		
9	EE01A01^ - Corp de iluminat cu led, de tip Ledco Ind Standard	buc	14.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
transport:					
9.1	60000221 - Corp de iluminat cu led Ledco Ind Standard 1200mm, 40W, 4000/6000K 4000lm	buc	14.000		
10	ED04D01> - Priza dubla montata ingropat, constructie normala cu contact de protectie	buc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
transport:					
10.1	5536157 - Priza bipolara bachel.cu cont.prot.marit apar 250/10a	buc	10.100		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: SPITALUL MUNICIPAL "Dr. Eugen Nicoara" - Reghin
 Executant: Acia Tehnic Asist SRL
 Proiectant: Acia Tehnic Asist SRL
 Obiectivul: deviz reparatii curente -Chirurgie
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Dezive) 1
 Stadiul fizic: 3 instalatii sanitare

ACIA TEHNIC ASIST S.R.L.
 --SERVICII INTEGRATE PENTRU SECTORUL PUBLIC--
 --CONSULTANȚĂ, PROIECTARE SI EXECUTIE
 REȚELE DE APĂ SI CANAL--
 ADMINISTRATOR: ing. dipl. TOMA ADRIAN
 TELEFON: 0745184292

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	SC04A# - Lavoar semiport, portel san,incl pentru hand,tevi sc pvc,pe cons fix pe perete zid caram,bca.	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	2438201 - Lavoar portelan F.spatar L 3-550MM mono C. 1 S1540	buc	2.020		
1.2	4203569 - Consola brat dublu vopsita 420MM cal.1 S 3343	buc	4.000		
1.3	4203179 - Ventil scurgere lavoar,bideu 1 1/4 fara rac. S 411	buc	2.000		
1.4	6700250 - Teava din P.v.C.rigid tip U 40X1,8 stas 6675/2	m	1.200		
1.5	4203129 - Sifon pentru spalator vase simb.8C 795 D = 1 1/2 toli fc	buc	2.000		
2	SA03A01^ - Teava PPR cu diametru 20 mm	m	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	SB11A01^ - Cot PPR 20 x 20 mm alb 90 grade, mat	buc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	RPIC40B# - Monatrea cotului cu racord olandez, avind diametrul de 1/2 "	BUCAT A	4.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	4119299 - Cot rac OL et plana fil int ext ua2 S483 DN 20 3/4	buc	4.000		
5	SB07A01> - Reductie excentrica, din PVC-U, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire, avand diametrul cuprins intre 40- 32 mm	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	SB11B01^ - Clema simpla fixare teava PPR D 20 mm alb, mat	buc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
7	SD01H01> - Robinet cu sfera, cu diametrul de 1/2 inch	buc	4.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
7.1	4202254 - Robinet simplu serv. cromat 1 garn.fixa cruce S4124	buc	4.000		
7.2	4203985 - Rozeta metalica pt mascare 1/2"	buc	4.000		
8	SD06A1 - Baterie amestecatoare, stativa, pentru lavoar avand D=1/2 toli	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
8.1	4201299 - Baterie stativa monocom lavoar cromata par sal cod 11001	buc	2.000		
9	IE01C01> - Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor din polipropilena (PPR), de alimentare a radiatoarelor din otel tip panou, cu diametrul de 20-110 mm	M	10.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
10	SB08A02> - Montare teava PVC cu mufa si garnitura, pentru instalatii de canalizare interioara, cu diametrul de 40 mm	m	10.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: SPITALUL MUNICIPAL "Dr. Eugen Nicoara" - Reghin
 Executant: Acia Tehnic Asist SRL
 Proiectant: Acia Tehnic Asist SRL
 Obiectivul: deviz reparatii curente -Chirurgie
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 4 instalatii termice

ACIA TEHNIC ASIST S.R.L.
 --SERVICII INTEGRATE PENTRU SECTORUL PUBLIC--
 --CONSULTANȚĂ, PROIECTARE SI EXECUTIE
 REȚELE DE APĂ SI CANAL--
 ADMINISTRATOR: ing. dipl. TOMA ADRIAN
 TELEFON: 0745184292

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	IB06A1# - Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de pana la 1000 MM inclusiv	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	5709074 - Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 600	buc	2.000		
2	IB06B1# - Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de 1001-1500 MM	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	5709080 - Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1200	buc	2.000		
3	SA03A02^ - Teava PPR cu diametru 25 mm	m	30.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	SA03A01^ - Teava PPR cu diametru 20 mm	m	20.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	SB11A01^ - Cot PPR 20 x 20 mm alb 90 grade, mat	buc	30.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	SB11A02^ - Cot PPR 25 mm alb 45 grade, mat	buc	20.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	IC01A01^ - Racord PPR cu filet exterior, alb, 20 x 1/2', temperatura maxima de lucru: 95 grade	buc	8.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
8	ID01A# - Robinet cu ventil dublu reglaj (tur sau retur) ptr.inst. de incalzire centrala avand DN=3/8"-1/2"	BUCAT A	4.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
8.1	4202735 - Robinet cu dublu reglaj pentru radiatoare 1/2 toli fc	buc	4.000		
9	FF07B1 - Ventil reglaj termostatic(presostatic)DN 15-20 MM	buc	4.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
10	SB11B01^ - Clema simpla fixare teava PPR D 20 mm alb, mat	buc	30.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
11	SB11B02^ - Clema simpla fixare teava PPR D 25 mm alb, mat	buc	20.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: SPITALUL MUNICIPAL "Dr. Eugen Nicoara" - Reghin
 Executant:
 Proiectant: Acia Tehnic Asist SRL
 Obiectivul: deviz reparatii curente -Chirurgie

ACIA TEHNIC ASIST S.R.L.
 --SERVICII INTEGRATE PENTRU SECTORUL PUBLIC--
 --CONSULTANȚĂ, PROIECTARE SI EXECUTIE
 REȚELE DE APĂ SI CANAL--
 ADMINISTRATOR: ing. dipl. TOMA ADRIAN
 TELEFON: 0745184292

Formular C6

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	100014316 - Usi din profilie pvc-tip gealan	mp	7.200			Depozit	0.000
2	100014323 - Teava PVC canalizare interioara D=40	m	10.200			Depozit	0.010
3	100014354 - Cablu CYY-F 3X2,5	m	175.100			Depozit	0.000
4	100018743 - Tub copex din PVC, cu diametru 16 mm	m	77.250			Depozit	0.010
5	100018744 - Tub copex din PVC, cu diametru 20 mm	m	97.850			Depozit	0.080
6	100018771 - Teava PPR cu diametru 20 mm	m	30.900			Depozit	0.000
7	100018772 - Teava PPR cu diametru 25 mm	m	30.900			Depozit	0.000
8	100018809 - Cot PPR 20 x 20 mm alb 90 grade, mat	buc	40.000			Depozit	0.000
9	100018810 - Cot PPR 25 mm alb 45 grade, mat	buc	20.000			Depozit	0.000
10	100018812 - Clema simpla fixare teava PPR D 20 mm alb, mat	buc	40.000			Depozit	0.000
11	100018813 - Clema simpla fixare teava PPR D 25 mm alb, mat	buc	20.000			Depozit	0.000
12	100018818 - Racord PPR cu filet exterior, alb, 20 x 1/2', temperatura maxima de lucru: 95 grade	buc	8.000			Depozit	0.000
13	20010013 - Material marunt	%				Depozit	0.000
14	2100206 - Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055	kg	28.011			Depozit	0.030
15	2100270 - Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	16.401			Depozit	0.020
16	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	307.819			Depozit	0.310
17	2100713 - Var pasta pentru constructii tip 2	mc	0.079			Depozit	0.110
18	2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	867.337			Depozit	0.880
19	2101354 - Mortar adeziv	kg	971.040			Depozit	0.970
20	2101377 - Ciment	kg	601.370			Depozit	0.610
21	2101512 - Mortar de ciment+var M50-T	mc	0.151			Depozit	0.370
22	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	0.797			Depozit	1.080
23	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	0.144			Depozit	0.190
24	2200575 - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	2.077			Depozit	2.800

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
25	2205719 - Talc macinat S 11124	kg	0.340			Depozit	0.000
26	2300947 - Caramida pline M100 cal.1 C2 240X115X63 S457	buc	160.800			Depozit	0.480
27	2438201 - Lavoar portelan F.spatar L 3-550MM mono C. 1 S1540	buc	2.020			Depozit	0.020
28	2601999 - Tesatura fire sticla nebitumata lt 100 S 9693	mp	323.680			Depozit	0.060
29	2602010 - Tesatura fire sticla nebitumata lt 120 S 9693	mp	143.471			Depozit	0.030
30	2700203 - Placa normala din ghips-carton	mp	169.932			Depozit	2.120
31	2918639 - Dulapi fag impregnati balotati lung=1,8- 5M cl a	mc	0.055			Depozit	0.040
32	2955896 - Energie electrica la contor pentru lucrari de constr-montaj	kwh	5.760			Depozit	0.000
33	3064291 - Material marunt	%				Depozit	0.000
34	3336395 - Tevi plumb marca pb99,96 presiune 21X 4 S 671	kg	2.400			Depozit	0.000
35	3803142 - Sarma moale obisnuita D= 1,25 OL32 S 889	kg	0.005			Depozit	0.000
36	3805279 - Sarma moale zincata OL32 D= 0,8 stas 889	kg	0.510			Depozit	0.000
37	4119299 - Cot rac OL et plana fil int ext ua2 S483 DN 20 3/4	buc	4.000			Depozit	0.000
38	4201299 - Baterie stativa monocom lavoar cromata par sal cod 11001	buc	2.000			Depozit	0.000
39	4202230 - Robinet simplu serv. cromat 1/2 garn.det. S4124	buc	4.000			Depozit	0.000
40	4202254 - Robinet simplu serv. cromat 1 garn.fixa cruce S4124	buc	4.000			Depozit	0.000
41	4202735 - Robinet cu dublu reglaj pentru radiatoare 1/2 toli fc	buc	4.000			Depozit	0.000
42	4203129 - Sifon pentru spalator vase simb.8C 795 D = 1 1/2 toli fc	buc	2.000			Depozit	0.000
43	4203179 - Ventil scurgere lavoar,bideu 1 1/4 fara rac. S 411	buc	2.000			Depozit	0.000
44	4203569 - Consola brat dublu vopsita 420MM cal.1 S 3343	buc	4.000			Depozit	0.010
45	4203985 - Rozeta metalica pt mascare 1/2"	buc	4.000			Depozit	0.000
46	4501129 - Racord alama turnata filet ex T.d 1/2 toli (arm.nefer.)	buc	4.000			Depozit	0.000
47	500000001 - Banda de etansare 50 mm	m	82.005			Depozit	0.080
48	500000005 - Diblu DN6 cu surub autofiletant	buc	87.472			Depozit	0.090
49	500000007 - Pasta imbinare	kg	16.401			Depozit	0.020
50	500000014 - Surub autofiletant 5 x 25 mm	buc	929.390			Depozit	0.930
51	500000017 - Placa GK 12,5 ignifugata	mp	55.217			Depozit	0.060
52	500000025 - Cleme	buc	142.142			Depozit	0.010
53	500000026 - Bolt de ancoraj in tavane din beton-armat 6 x 35 mm	buc	71.071			Depozit	0.000
54	500000027 - Element de prindere in cruce pentru CD	buc	125.741			Depozit	0.190

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
55	500000030 - Elemente inferioare de suspendare	buc	71.071			Depozit	0.110
56	500000031 - Elemente superioare de suspendare	buc	71.071			Depozit	0.110
57	500000032 - Profil transversal CD60/0,6 din otel galvanizat	m	218.680			Depozit	0.130
58	500000033 - Profile de fixare UD2827 /2,0 din otel galvanizat	m	49.203			Depozit	0.030
59	5102644 - Corp de iluminat cu 3 module de plafon	buc	8.024			Depozit	0.010
60	5519252 - Intrerupator basculant tip C 250 V,2a	buc	10.100			Depozit	0.000
61	5536157 - Priza bipolara bachel.cu cont.prot.marit apar 250/10a	buc	10.100			Depozit	0.000
62	5536169 - Priza monobloc sub tencuiala 250/10a cod 160	buc	16.160			Depozit	0.000
63	5709074 - Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 600	buc	2.000			Depozit	0.030
64	5709080 - Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1200	buc	2.000			Depozit	0.030
65	5829126 - Surub cap inecat crestat sprec.M 6X 30 GR. 4.8 S 2571	buc	28.800			Depozit	0.000
66	5836911 - Surub cu cap inecat crestat am L 4 X 20 F2 S 1452	buc	8.000			Depozit	0.000
67	5838384 - Surub pentru lemn D 6X55 MM	buc	4.000			Depozit	0.000
68	5882108 - Saiba plata a6 zn	buc	4.000			Depozit	0.000
69	5891519 - Crampoane de otel pentru placaje	kg	19.681			Depozit	0.020
70	5900530 - Sirma sudura obisnuit S1126 S10 colaci D = 3,25	kg	0.140			Depozit	0.000
71	5904299 - Flux(pasta decapanta)pt.lipirea cositorului nid	kg	0.008			Depozit	0.000
72	5904512 - Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a	mc	0.220			Depozit	0.000
73	5904770 - Aliaj de lipit staniu-plumb lp30	kg	0.160			Depozit	0.000
74	5904782 - Aliaj de lipit staniu-plumb marca lp 60	kg	0.026			Depozit	0.000
75	600000221 - Corp de iluminat cu led Ledco Ind Standard 1200mm, 40W, 4000/6000K 4000lm	buc	14.000			Depozit	0.000
76	600001064 - Placa din vata minerala bazaltica Knauf Insulation Fkd-S Thermal, cu conductivitatea termica de 0,035 W/mK, de dimensiuni 1000x600x150 mm, pentru termoizolarea fatadelor de contact	mp	26.460			Depozit	0.000
77	600012754 - Diblu Knauf Insulation KI STR U 2G 195 cu bataie si surub otel galvanic zincat cu capul plastifiat premontat, pentru beton, caramida plina si caramida cu gauri, de lungime 195 mm	buc	25.200			Depozit	0.000
78	6001472 - Hartie slefuita uscata cu en foi 23X30 GR 6 S1581	buc	2.880			Depozit	0.000
79	6001616 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 6 S1581	buc	0.600			Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
80	6001630 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 10 S1581	buc	109.312			Depozit	0.000
81	6001666 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 25 S1581	buc	6.832			Depozit	0.000
82	6100338 - Solutie de etansare	kg	0.028			Depozit	0.000
83	6100400 - Grund pasivant G.834-40 ntr 1702-80	kg	13.664			Depozit	0.010
84	6101572 - Spuma poliuretanică	kg	3.384			Depozit	0.000
85	6102815 - Chit siliconic	kg	1.188			Depozit	0.000
86	6103294 - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	0.168			Depozit	0.000
87	6104846 - Vopsea alba perclorvinil.C-tii fatada V.104-400	kg	64.904			Depozit	0.070
88	6104963 - Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	40.992			Depozit	0.040
89	6105539 - Lac incolor de finit L.004-45 nii 1702-61	kg	75.152			Depozit	0.080
90	6108945 - Ulei de in sicativat U.001-13 stas 16-80	kg	0.060			Depozit	0.000
91	6109236 - Diluant 403, D.004-70 cs	kg	17.080			Depozit	0.020
92	6109781 - Toluen hidrocarbura aromatica	kg	2.050			Depozit	0.000
93	6110132 - Aracet cpmb ntr 3979-75	kg	16.397			Depozit	0.020
94	6110467 - Codez 100 adeziv nii 4721-76	kg	0.019			Depozit	0.000
95	6110538 - Adezivi pavari prod.vinil+linoleum -adesilex G19	kg	64.736			Depozit	0.060
96	6200573 - Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176	l	13.664			Depozit	0.010
97	6200585 - Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176	kg	0.488			Depozit	0.000
98	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	5.650			Depozit	5.650
99	6312700 - Profil tabla zn 0,6 MM pentru elemente orizontale	m	13.430			Depozit	0.010
100	6312701 - Profil din tabla zincata, de 0,6 mm, pentru elemente verticale	m	28.440			Depozit	0.030
101	6313004 - Suruburi autofiletante	buc	16.800			Depozit	0.000
102	6313344 - Diblu cu expandare marimea 8	buc	14.000			Depozit	0.000
103	6621533 - Banda izolatoare din pinza cauc.tip PC 10mx20MM S 3658	m	3.400			Depozit	0.000
104	6622068 - Placa marsit M 40-250X2,0 MM S 3498	kg	0.080			Depozit	0.000
105	6700250 - Teava din P.v.C.rigid tip U 40X1,8 stas 6675/2	m	1.200			Depozit	0.000
106	6713934 - Reductie excentrica pvc tip U 40- 32 MM nii 2167	buc	1.000			Depozit	0.000
107	6716778 - Folie de poliet. tubulare extrud. G = 0,03-0,15	kg	3.515			Depozit	0.000
108	6719276 - Diblu din pvc D6 cu holsurub	buc	60.000			Depozit	0.010
109	6719279 - Diblu din material plastic D10X55 MM	buc	4.000			Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
110	6832352 - Burghiu cu cap widia D = 8 MM	buc	0.200			Depozit	0.000
111	7306661 - Bumbac de sters	kg	10.931			Depozit	0.010
112	7308164 - Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63	kg	0.760			Depozit	0.000
113	7309326 - Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	0.120			Depozit	0.000
114	7317232 - Dicloretan cs. 17/73	kg	0.007			Depozit	0.000
115	7319113 - Doza simpla cu intrerupator sau priza	buc	10.000			Depozit	0.010
116	7319280 - Doze pt.aparate pt.tuburi izolante usor protejate -aip	buc	20.000			Depozit	0.000
117	7322837 - Freza rotativa cu cap widia	buc	0.700			Depozit	0.000
118	7322940 - Fuior cinepa	kg	0.174			Depozit	0.000
119	7324699 - Hartie de ziar 50G/mp stas 260-70 in suluri	kg	0.025			Depozit	0.000
120	7330080 - Morseta unipolara, 2,5 mmp	buc	42.000			Depozit	0.040
121	7335247 - Praf de frecat	kg	10.934			Depozit	0.010
122	7344829 - Burghiu cu cap widia D10 MM	buc	1.440			Depozit	0.000
123	7344830 - Burghiu cu cap widia D12 MM	buc	0.120			Depozit	0.000
124	7346207 - Stearina	kg	0.040			Depozit	0.000
125	7348566 - Tablou de distributie im 6 cut+1ct+1ctl	buc	1.000			Depozit	0.040
126	7801035 - Material marunt	%				Depozit	0.000
127	7801062 - Material marunt (diblu lemn,ipsos,holtzsuruburi,sol lipit,degresant,etc.)	%				Depozit	0.000
128	8000200 - Mortar tencuiala (var-ciment) M 25T	mc	0.211			Depozit	0.500
129	8002606042 - Saltea vata minerala sco 3000X 600X110 S5838/3	mp	15.800			Depozit	0.260
130	8002700011 - Per.rigips,mont.met,dubli,panot 2str53Kg/mpcw100+100256	mp	33.970			Depozit	0.000
131	8002947769 - Glaf fereastră ras gros 23MM lat 121-160MM	m	4.200			Depozit	0.010
132	8006100338 - Solutie de etansare	kg	0.096			Depozit	0.000
TOTAL Materiale						Greutate	19.05

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: SPITALUL MUNICIPAL "Dr. Eugen Nicoara" - Reghin
Executant:
Proiectant: Acia Tehnic Asist SRL
Obiectivul: deviz reparatii curente -Chirurgie

ACIA TEHNIC ASIST S.R.L.
--SERVICII INTEGRATE PENTRU SECTORUL PUBLIC--
--CONSULTANȚĂ, PROIECTARE SI EXECUTIE
RETELE DE APĂ SI CANAL--
ADMINISTRATOR: ing. dipl. TOMA ADRIAN
TELEFON: 0745184292

Formular C7

Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	13410 - Dulgher constructii	29.793			
2	14100 - Electrician	5.100			
3	14400 - Faiantar	189.930			
4	15110 - Finisor mase plastice	4.752			
5	17100 - Instalator	3.000			
6	17130 - Instalator electrician	96.110			
7	17140 - Instalator frigotehnist	5.160			
8	17150 - Instalator incalzire + gaze	4.600			
9	17160 - Instalator sanitar	21.740			
10	17300 - Ipsosar	122.566			
11	17460 - Izolator termic	66.908			
12	19760 - Montator gips-carton	35.536			
13	19770 - Montator prefabricate beton	19.750			
14	20300 - Muncitor calificat	83.293			
15	20600 - Muncitor de deservire	20.028			
16	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.000			
17	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	109.336			
18	21100 - Muncitor necalificat	289.962			
19	24400 - Pietrar	166.744			
20	28100 - Tamplar	16.362			
21	31000 - Zidar	140.108			
22	31040 - Zidar-rosar tencuitor	4.312			
23	31110 - Zugrav vopsitor	262.346			
Ore Manopera		1,697.440	TOTAL		

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: SPITALUL MUNICIPAL "Dr. Eugen Nicoara" - Reghin
Executant:
Proiectant: Acia Tehnic Asist SRL
Obiectivul: deviz reparatii curente -Chirurgie

ACIA TEHNIC ASIST S.R.L.
--SERVICII INTEGRATE PENTRU SECTORUL PUBLIC--
--CONSULTANȚĂ, PROIECTARE SI EXECUTIE
RETELE DE APĂ SI CANAL--
ADMINISTRATOR: ing. dipl. TOMA ADRIAN
TELEFON: 0745184292

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	2351 - Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	0.144		
2	2604 - Utilaj de ridicat	0.547		
3	3000 - Aparat de sudura prin polifuziune si electrofuziune	1.360		
4	3304 - Electropompa apa monoetaj.de joasa pres. 15-30 KW	0.400		
5	3817 - Malaxor actionat electric, pentru mortar, cu capacitate de 200 l	4.937		
6	6702 - Macara de fereastră 0,15tf	1.773		
7	6753 - Automacara cu brat cu zabrele 10- 14,9tf	0.158		
8	7301 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW	0.137		
9	7609 - Masina de gaurit electrica rotopercutanta D=35MM	4.678		
10	7680 - Ferastrau mecanic (circular)	0.193		
11	7683 - Masina de taiat si gaurit	0.210		
TOTAL Utilaje				

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: SPITALUL MUNICIPAL "Dr. Eugen Nicoara" - Reghin
Executant:
Proiectant: Acia Tehnic Asist SRL
Obiectivul: deviz reparatii curente -Chirurgie

ACIA TEHNIC ASIST S.R.L.
--SERVICII INTEGRATE PENTRU SECTORUL PUBLIC--
--CONSULTANȚĂ, PROIECTARE SI EXECUTIE
RETELE DE APĂ SI CANAL--
ADMINISTRATOR: ing. dipl. TOMA ADRIAN
TELEFON: 0745184292

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	8888969 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=40 km	8.500	40.000	1.000		
TOTAL Transport						

Director

Sef proiect

Ofertant